

* 1 >

ПК РИК (вер.1.3.170718) тел./факс (495) 347-33-01

Форма КС-2

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

Форма по ОКУД	Код
	0322005

р

к (Генподрядчик)

«Комфорт»

ик(Субподрядчик)

от»

:

ивание жилого фонда

по ОКПО	
---------	--

по ОКПО	
---------	--

по ОКПО	
---------	--

--

овление освещения в подъезде, ул. Гайдара 3 – 4 подъезд

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта)

номер			
дата			

Вид операции

Номер документа	Дата составления
2	14. Февраль 2018

Отчетный период	
с	по
01.02.2018	28.02.2018

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

(договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	0.622 тыс. руб.	4.291 тыс. руб.
монтажных работ:	0.546 тыс. руб.	3.842 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	0.004 тыс.чел.ч	0.004 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	0.052 тыс. руб.	0.662 тыс. руб.

на в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 4-й квартал 2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России №

* 1 >

Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
		Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.
			Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08-03-593-06	0.01	1 429.96	885.83	245.77	14	9	2	150	111	15
зетильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений нормальными условиями среды, одноламповый, 10 шт.			298.36	14.37		3			25	2
Начисления: Н17= 2.0										
09-0758	1	209.78			210			1 784		
зетильник ЖКХ - 002 примен., шт.			209.78			210			1 784	
08-02-401-01	0.06	785.21	490.82	73.34	47	29	4	460	370	25
белый двух-четырёхжильный сечением жилы до 1 мм2 с креплением накладными скобами, лосками, 100 м			221.05	3.27		13			65	2
Объем: 5+1										
Начисления: Н17= 2.0										
01-8183	0.005	4 310.00			22			118		
белый силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного кровля ШВВП, напряжением 0,66 Кв, число жил 2 и сечением 0,75 мм2, 1000 м			4 310.00			22			118	
01-8190	0.001	6 760.00			7			23		
белый силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного кровля ШВВП, напряжением 0,66 Кв, число жил 1 и сечением 0,75 мм2, 1000 м			6 760.00			7			23	
08-03-575-01	1	14.67	14.04		15	14		182	177	
монтаж датчика движения, примен., 1 шт.			0.63			1			5	
Начисления: Н17= 2.0										
09-0551	1	147.60			148			311		
датчик движения ДД-024, примен., шт.			147.60			148			311	
ИТОГО ПО АКТУ					463	52	6	3 028	658	40
						404			2 331	4

1 >

ПК РИК (вер.1.3.170718) тел./факс (495) 347-33-01

Форма КС-2

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					463	52	6	3 028	658	40
						404			2 331	4
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					387			2 236		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76 - по стр. 1, 3, 6)					49			503		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47 - по стр. 1, 3, 6)					34			311		
ИТОГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					546			3 842		
ИТОГО ПО АКТУ					546			3 842		
в т.ч. материалы					404			2 331		
оплата труда рабочих					52			658		
эксплуатация машин					6			40		
в т.ч. оплата труда механизаторов								4		
накладные расходы					49			503		
сметная прибыль					34			311		
стоимость механизмов (без ЗПМ)					6			36		
С на машины					1			6		
С на материалы					73			420		
С на материалов в НР при УСН					8			86		
С на долю материалов в НР при УСН					1			15		
С на материалов в СП при УСН					5			47		
С на долю материалов в СП при УСН					1			8		
ИТОГО НДС при УСН					76.00			449.00		
ИТОГО ПО АКТУ с НДС по УСН					622.00			4 291.00		

Работу сдал:
Работу принял:

Директор ООО «Уют»
Директор ООО «УК Комфорт»
Начальник КТИ ООО «УК Комфорт»
Инспектор КТИ ООО «УК Комфорт»



Худякова Т.Н.
Журавлев А.С.
Салагаева Н.Ю.
Пивоварова Е.Г.

[Handwritten signatures]