

< 66 * 8 * 103 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 г.

Форма по ОКУД

Код

0322005

Инвестор

по ОКПО

Заказчик (Генподрядчик)

по ОКПО

ООО "УК Бастион"

Подрядчик(Субподрядчик)

по ОКПО

ООО "Уют"

Стройка:

Обслуживание жилого фонда

Объект:

Ремонт кровли ул.Фрунзе,29 над кв.33

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта)

номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления
4	Август 2019 год

Отчетный период

с

п

01.08.2019

31.08

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

базисная цена

текущая цена

Сметная стоимость: **0.929** тыс. руб.

6.447 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **0.004** тыс.чел.ч

0.004 тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: **0.047** тыс. руб.

0.631 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на II квартал 2019 Сметные цены+ФОТ_Областной бюджет по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п		Материал	В

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. E12-01-015-01		0.065	349.75	<u>239.42</u>	<u>110.33</u>	23	16	7	241	<u>210</u>	
Устройство пароизоляции оклеечной в один слой(толщина покрытия 0,6-0,8мм), 100 м2 изолируемой поверхности											
Объем: (3*1.5)+(1*2)											
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15, H48= 0											
2. E12-01-015-02		0.195	252.08	<u>156.01</u>	<u>96.06</u>	49	30	<u>19</u>	491	<u>410</u>	
Устройство пароизоляции на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-015-01(+3 слоя), 100 м2 изолируемой поверхности											
Объем: 6.5*3											
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15, H48= 0											
3. C999-154.10.07.19		20.8	29.05			604			3 813		
Мастика однокомпонентная Абрин3 (220/6,31/1,2), кг											
Объем: 6.5*3.2											
4. C999-154.10.07.19		6.6	5.94			39			248		
Стеклоткань Э3-200(45/6,31/1,2), м2											
Объем: 6.*1.1											
ИТОГО ПО АКТУ						715	<u>46</u>	<u>26</u>	4 793	<u>620</u>	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						715	<u>46</u>	<u>26</u>	4 793	<u>620</u>	
							643	1		4 061	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=86 - по стр. 1, 2)						51			543		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 2)						26			252		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						792			5 588		
ВСЕГО ПО АКТУ						792			5 588		
справочно											
Материалы						643			4 061		
Оплата труда рабочих						46			620		
Эксплуатация машин						26			112		
в т. ч. оплата труда механизаторов						1			11		

< 66 * 8 * 103 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Накладные расходы					51			543	
	Сметная прибыль					26			252	
	Стоимость механизмов (без ЗПМ)					25			101	
	Компенсация НДС на машины					5			20	
	Компенсация НДС на материалы					129			812	
	Доля материалов в НР при УСН					9			93	
	Компенсац НДС на долю мат. в НР при УСН					2			19	
	Доля материалов в СП при УСН					4			38	
	Компенсац НДС на долю мат. в СП при УСН					1			8	
	ИТОГО Компенсация НДС при УСН					137			859	
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН					929			6 447	

Работу сдал:

Директор ООО «Уют»

Работу принял:

Директор ООО «УК Бастион»

Начальник КТИ ООО «УК Бастион»

Инспектор КТИ ООО «УК Бастион»

Худякова Т.Н.

Журавлев А.С.

Салагаева Н.Ю.

Лисюкова Н.А.