

тор

чик (Генподрядчик)

К «Комфорт»

дчик(Субподрядчик)

«Уют»

ка:

живание жилого фонда

т:

балконного козырька ул.Титова,19 кв.44

Форма по ОКУД

Код

0322005

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта)

номер

дата

Вид операции

Отчетный период

с

по

01.03.2018

31.03.2018

Номер документа	Дата составления
2	13. Март 2018 год

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ая (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	2.033 тыс. руб.	12.588 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	0.007 тыс.чел.ч	0.007 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	0.081 тыс. руб.	1.022 тыс. руб.
злена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 4 квартал 2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 5)".		

Код норматива, Наименование,	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Индекс / Цена		Текущая стоимость всего		
		Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.

18 * 81 >

ПК РИК (вер.1.3.180301) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

Единица измерения			Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
E46-03-013-01	0.15	143.62	<u>53.90</u>	<u>89.72</u>	22	<u>8</u>	<u>13</u>			153	<u>102</u>	<u>51</u>
Сверление отверстий в бетонных конструкциях, 100 отверстий												
C204-0020	0.0002	8 640.00			3					12		
Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм(анкера) (0,05м*15шт*0,395кг)/1000, т												
Объем: (0.05*15*0.395)/1000												
E58-20-2	0.04	4 608.85	<u>681.51</u>	<u>10.91</u>	184	<u>27</u>				960	<u>343</u>	<u>2</u>
Смена обделок из листовой стали (угол оцинкованный) шириной до 0,7 м, 100 м												
			3 916.42	2.29		157					614	1
C101-3484	2	22.00			44					360		
Замазка уплотнительная, кг												
			22.00			44					360	
E12-01-007-12	0.1111	4 749.79	<u>396.33</u>	<u>123.61</u>	528	<u>44</u>	<u>14</u>			3 304	<u>554</u>	<u>79</u>
Устройство кровель из волнистых листов типа "Ондулин" с устройством деревянной обрешетки при уклоне кровли до 10 градусов, 100 м2 кровли												
	5		4 229.85	15.51		470	2				2 671	22
Объем: (1.95*0.95)*6												
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15												
C Товарный чек №85 от 30.08.2017	6	89.36			536					3 153		
Ондулин лист SMART коричневый (620/5,88/1,18), лист												
			<u>89.36</u>			536					3 153	
C Расчет услуг от 01.03.2017	1	306.12			306					1 800		
Автогидроподъемник АГП-22 ЗИЛ-450 (1800/5,88), час												
			306.12			306					1 800	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

	1 623	<u>79</u>	<u>27</u>					9 742	<u>999</u>	<u>132</u>
		1 516	2						8 610	23
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 623	<u>79</u>	<u>27</u>					9 742	<u>999</u>	<u>132</u>
		1 516	2						8 610	23
МАТЕРИАЛОВ -	47							372		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=79 - по стр. 1; %=66 - по стр. 3; %=86 - по стр. 5)	80							803		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 1; %=47 - по стр. 3; %=40 - по стр. 5)	48							436		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 751							10 981		
ВСЕГО ПО АКТУ	1 751							10 981		
справочно										
Материалы	1 516							8 610		
Оплата труда рабочих	79							999		
Эксплуатация машин	27							132		
в т. ч. оплата труда механизаторов	2							23		
Накладные расходы	80							803		
Сметная прибыль	48							436		
Стоимость механизмов (без ЗПМ)	25							109		
НДС на машины	5							20		
НДС на материалы	273							1 550		
Доля материалов в НР при УСН	14							137		
НДС на долю материалов в НР при УСН	3							25		
Доля материалов в СП при УСН	7							65		
НДС на долю материалов в СП при УСН	1							12		
ИТОГО НДС при УСН	282							1 607		
ВСЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН	2 033							12 588		

Работу сдал:

Директор ООО «УЮТ»

Работу принял:

Директор ООО «УК Комфорт»

Начальник КТИ «УК Комфорт»

Инспектор КТИ «УК Комфорт»

Худякова Т.Н.

Журавлев А.С.

Салагаева Н.Ю.

Пивоварова Е.Г.