

Форма по ОКУД	Код
	0322005

(Генподрядчик)	по ОКПО	
Комфорт»	по ОКПО	
«К(Субподрядчик)	по ОКПО	
Т»		
зание жилого фонда		

монтажные работы, ул. Бажова 4 – подвал	Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракта)	номер
		дата

Вид операции		Отчетный период	
Номер документа	Дата составления	с	по
5	19 Март 2018 год	01.03.2018	31.03.2018

**А К Т**

**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

(договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) \_\_\_\_\_ руб.

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	<b>0.621</b> тыс. руб.	<b>5.309</b> тыс. руб.
монтажных работ:	<b>0.580</b> тыс. руб.	<b>5.085</b> тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	<b>0.012</b> тыс.чел.ч	<b>0.012</b> тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	<b>0.150</b> тыс. руб.	<b>1.892</b> тыс. руб.

на в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 4-й квартал 2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России №

Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
		Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.
			Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08-02-401-01	0.15	785.21	<u>490.82</u>	<u>73.34</u>	118	<u>74</u>	<u>11</u>	1 150	<u>926</u>	<u>62</u>
абель двух-четырёхжильный сечением жилы до 6 мм2 с креплением накладными скобами, олосками с установкой ответвительных коробок, 00 м			221.05	3.27		33			162	6
<i>Начисления: Н17= 2.0</i>										
501-8282	0.015	3 170.00			48			160		
абель силовой с алюминиевыми жилами с эливинилхлоридной изоляцией в эливинилхлоридной оболочке без защитного экрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - и сечением 2,5 мм2, 1000 м			3 170.00			48			160	
08-03-591-01	0.02	457.19	<u>396.26</u>	<u>15.60</u>	9	<u>8</u>		106	<u>100</u>	<u>2</u>
ыключатель одноклавишный неутопленного 1па при открытой проводке, 100 шт.			45.33	0.49		1			5	
<i>Начисления: Н17= 2.0</i>										
509-1441	2	6.84			14			72		
ыключатель одноклавишный для открытой зоводки, шт.			6.84			14			72	
08-03-592-01	0.11	665.19	<u>581.86</u>	<u>33.13</u>	73	<u>64</u>	<u>4</u>	857	<u>804</u>	<u>21</u>
атрон, 100 шт.			50.20	1.31		6			31	2
<i>Начисления: Н17= 2.0</i>										
509-8001	11	4.26			47			207		
атроны, шт.			4.26			47			207	
509-1858	1.1	18.67			21			103		
ампы накаливания общего назначения местного наружного освещения, 10 шт.			18.67			21			103	
08-03-591-08	0.01	495.05	<u>433.38</u>	<u>15.60</u>	5	<u>4</u>		58	<u>54</u>	<u>1</u>
эетка штепсельная неутопленного типа при гкрытой проводке в бойлерной, 100 шт.			46.07	0.49					2	
<i>Начисления: Н17= 2.0</i>										
503-0468	1	4.32			4			45		
эетка открытой проводки, шт.			4.32			4			45	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>ИТОГО ПО АКТУ</b>					<b>339</b>	<b>150</b>	<b>15</b>	<b>2 758</b>	<b>1 884</b>	<b>86</b>
<b>СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>					<b>339</b>	<b>174</b>	<b>15</b>	<b>2 758</b>	<b>787</b>	<b>8</b>
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -</b>					<b>134</b>			<b>587</b>		
<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76 - по стр. 1, 3, 5, 8)</b>					<b>143</b>			<b>1 438</b>		
<b>СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47 - по стр. 1, 3, 5, 8)</b>					<b>98</b>			<b>889</b>		
<b>ИТОГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>					<b>580</b>			<b>5 085</b>		
<b>ИТОГО ПО АКТУ</b>					<b>580</b>			<b>5 085</b>		
<b>Затраты на материалы</b>					<b>174</b>			<b>787</b>		
<b>Затраты на оплату труда рабочих</b>					<b>150</b>			<b>1 884</b>		
<b>Затраты на эксплуатацию машин</b>					<b>15</b>			<b>86</b>		
<b>в т.ч. оплата труда механизаторов</b>								<b>8</b>		
<b>Затраты на накладные расходы</b>					<b>143</b>			<b>1 438</b>		
<b>Затраты на сметную прибыль</b>					<b>98</b>			<b>889</b>		
<b>Стоимость механизмов (без ЗПМ)</b>					<b>15</b>			<b>78</b>		
<b>НДС на машины</b>					<b>3</b>			<b>14</b>		
<b>НДС на материалы</b>					<b>31</b>			<b>142</b>		
<b>НДС на материалы в НР при УСН</b>					<b>24</b>			<b>246</b>		
<b>НДС на долю материалов в НР при УСН</b>					<b>4</b>			<b>44</b>		
<b>НДС на материалы в СП при УСН</b>					<b>15</b>			<b>133</b>		
<b>НДС на долю материалов в СП при УСН</b>					<b>3</b>			<b>24</b>		
<b>Итого НДС при УСН</b>					<b>41.00</b>			<b>224.00</b>		
<b>ИТОГО ПО АКТУ с НДС по УСН</b>					<b>621.00</b>			<b>5 309.00</b>		

Работу сдал:

Директор ООО «Уют»

Работу принял:

Директор ООО «УК Комфорт»

Начальник КТИ ООО «УК Комфорт»

Инспектор КТИ ООО «УК Комфорт»

Худякова Т.Н.

Журавлев А.С.

Салагаева Н.Ю.

Пивоварова Е.Г.

