

Форма по ОКУД	Код
	0322005

Инвестор	по ОКПО	
Заказчик (Генподрядчик)	по ОКПО	
ООО УК «Комфорт»	по ОКПО	
Подрядчик(Субподрядчик)	по ОКПО	
ООО «Уют»		
Стройка:		
Обслуживание жилого фонда		
Объект:		
Ремонт канализации ул.Бажова,6 подвал под кв. 1		

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта)	номер	
	дата	

Вид операции

Номер документа	Дата составления
1	Ноябрь 2017 год

Отчетный период	
с	по
01.11.2017	30.11.2017

**А К Т  
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Индекс / Цена		Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. з/п	Эксп.	Всего	Осн. з/п	Эксп.	Осн. з/п	Эксп.	Всего	Осн. з/п	Эк
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п				Материал	В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

< 66 \* 2 \* 150 >

ПК РИК (вер.1.3.170718) тел./факс (495) 347-33-01

Фог

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	E65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.016	922.65	<u>911.86</u>	<u>10.79</u> 5.23	15	<u>15</u>				184		<u>183</u>
2.	E16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.016	6 621.83	<u>888.33</u> 5 724.08	<u>9.41</u> 1.02	106	<u>14</u> 92				745		<u>179</u> 566
3.	C507-2622 Патрубок полиэтиленовый диаметром 110мм (применительно), 10 шт.	0.2	98.47	98.47		20	20				517		517
4.	C507-4467 Переход канализационный, шт.	2	13.44	13.44		27	27				62		62
5.	C101-1793 Манжеты резиновые, шт.	2	15.10	15.10		30	30				167		167
6.	C507-2622 Отвод полиэтиленовый 45 градусов, диаметром 110мм (применительно), 10 шт.	0.2	98.47	98.47		20	20				517		517

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	---

7. E69-9-1	0.0002	1 965.31	<u>1 965.31</u>								6	<u>6</u>
Очистка помещений от строительного мусора, 100 т мусора	144											
					218	<u>29</u>					2 198	<u>368</u>
						189						1 829
<b>СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>					67						1 096	
						67						1 096
<b>. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -</b>					67						1 096	
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>					67						1 096	
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>					30						173	<u>6</u>
						30						167
<b>. МАТЕРИАЛОВ -</b>					30						167	
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=62 - по стр. 7)</b>											4	
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 7)</b>											2	
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>					30						179	
<b>СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -</b>					121	<u>29</u>					929	<u>362</u>
						92						566
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=59 - по стр. 1; %=92 - по стр. 2)</b>					27						273	
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 1; %=51 - по стр. 2)</b>					17						158	
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -</b>					165						1 360	
<b>. ВСЕГО ПО АКТУ</b>					262						2 635	
справочно												
<b>Материалы</b>					189						1 829	
<b>Оплата труда рабочих</b>					29						368	
<b>Эксплуатация машин</b>											2	
<b>в т. ч. оплата труда механизаторов</b>											1	
<b>Накладные расходы</b>					27						277	
<b>Сметная прибыль</b>					17						160	
<b>Стоимость механизмов (без ЗПМ)</b>											1	
<b>НДС на материалы</b>					34						329	

