

Инвестор

Код
0322005

Форма по ОКУД

по ОКПО

Заказчик (Генподрядчик)

ООО «УК Бастион»

по ОКПО

Подрядчик(Субподрядчик)

ООО «Уют»

по ОКПО

Стройка:

Обслуживание жилого фонда

Объект:

Изготовление и установка ограждения контейнерной площадки ул.Мира,6,Герцена,8,Чкалова,13,15

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта)

номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления
1	11/ Декабрь 2018 год

Отчетный период	
с	по
01.12.2018	31.12.2018

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	6.159 тыс. руб.	42.521 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	0.041 тыс.чел.ч	0.041 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	0.494 тыс. руб.	6.430 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на III квартал 2018 Сметные цены_Областной бюджет для по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и в (приказ Минстрой России № 140/пр)".

< 66 * 1 * 75 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.180710) тел./факс (495) 347-33-01

Фор

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. з/п	Эксп.	Всего	Осн. з/п	Эксп.	Всего	Осн. з/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	E01-02-058-07 Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 3(0,3*0,3*0,5*6шт), 100 м3 грунта Объем: (0.3*0.3*0.5)*6 Начисления: Н5= 1.15	0.0027	2 812.07	<u>2 812.07</u>		8	8		99	<u>99</u>	
2.	E06-01-035-02 Бетонирование ограждения (применительно), 100 м3 железобетона в деле Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	0.0025	18 905.67	<u>6 735.15</u> 2 880.00	<u>9 290.52</u> 1 232.12	47	<u>17</u> 7	<u>23</u> 3	409	<u>220</u> 55	
3.	C401-0001 Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50), м3 Объем: 0.25*1.015	0.2537 5	517.00	517.00		131	131		580	580	
4.	E14-01-017-01 Изготовление и установка ограждения, 1 т Объем: ((15*4.01)+(18.4*2.42))/1000 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	0.1046 78	2 276.48	<u>822.21</u> 785.25	<u>669.02</u>	238	<u>86</u> 82	<u>70</u>	2 123	<u>1 123</u> 585	
5.	C103-0018 Трубы стальные диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм, м	15	32.30	32.30		485	485		2 649	2 649	
6.	C103-1723 Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 20x20 мм (применительно), м	18.4	11.41	11.41		210	210		1 167	1 167	
7.	E09-04-006-02 Монтаж ограждающих конструкций из профилированного листа (2*1,2)*8 шт, 100 м2 Объем: (2*1.2)*8 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	0.192	4 862.50	<u>1 388.70</u> 418.86	<u>3 054.94</u> 337.61	934	<u>267</u> 80	<u>587</u> 65	7 263	<u>3 480</u> 501	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	С Товарный чек № 003 от 03.12.2018 г. Профнастил окрашенный (812/1,18/6,15), шт	8	111.89	111.89		895	895		5 505		5 505
9.	E27-12-010-02 Устройство контейнерной площадки из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2, 100 м3 сборных железобетонных плит Объем: 6.0*1.5*0.22 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	0.0198	7 616.99	<u>1 700.75</u> 138.06	<u>5 778.18</u> 701.57	151	<u>34</u> 3	<u>114</u> 14	1 133		<u>440</u> 8
10.	С Квитанция б/н от 09.11.2018 г. Плита ж/б (11000/6,15/1,18), шт	1	1 515.78	1 515.78		1 516	1 516		9 322		9 322
ИТОГО ПО АКТУ						4 615	<u>412</u>	<u>794</u>	30 250		<u>5 362</u>
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						2 986	<u>145</u>	<u>207</u>	19 171		<u>1 882</u>
МАТЕРИАЛОВ -						131			580		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=58 - по стр. 1; %=76 - по стр. 2; %=65 - по стр. 4; %=102 - по стр. 9)						156			1 618		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=28 - по стр. 1; %=40 - по стр. 2; %=52 - по стр. 4; %=58 - по стр. 9)						115			1 076		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						3 257			21 865		
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -						934	<u>267</u>	<u>587</u>	7 263		<u>3 480</u>
							80	65			501
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65 - по стр. 7)						269			2 813		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 7)						239			2 250		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -						1 442			12 326		
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -						695			3 816		
							695				3 816
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -						695			3 816		
ВСЕГО ПО АКТУ						5 394			38 007		
справочно											
Материалы						3 409			20 372		
Оплата труда рабочих						412			5 362		
Эксплуатация машин						794			4 515		

< 66 * 1 * 75 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.180710) тел./факс (495) 347-33-01

Форм

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	в т. ч. оплата труда механизаторов					82					1 068
	Накладные расходы					425					4 431
	Сметная прибыль					354					3 326
	Стоимость механизмов (без ЗПМ)					712					3 447
	НДС на машины					128					620
	НДС на материалы					614					3 667
	Доля материалов в НР при УСН					73					759
	НДС на долю материалов в НР при УСН					13					137
	Доля материалов в СП при УСН					53					499
	НДС на долю материалов в СП при УСН					10					90
	ИТОГО НДС при УСН					765					4 514
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН					6 159					42 521

Работу сдал:

Директор ООО «Уют»

Работу принял:

Директор ООО «УК Бастион»

Начальник КТИ ООО «УК Бастион»

Инспектор КТИ ООО «УК Бастион»

Худякова Т.Н.

Журавлев А.С.

Салагаева Н.Ю.

Лисюкова Н. А.

