

< 10 * 7 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форм

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 №

Инвестор

Форма по ОКУД

Код

0322005

Заказчик (Генподрядчик)

ООО «УК Бастион»

Подрядчик(Субподрядчик)

ООО «Уют»

Стройка:

Обслуживание жилого фонда

Объект:

Установка поливочного крана, ул. Фрунзе 33 – подвал

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта)

номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления
1	Июнь 2019 год

Отчетный период

с

по

01.06.2019

30.06.20

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

базисная цена

текущая цена

Сметная стоимость: **0.349** тыс. руб.

2.728 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **0.004** тыс.чел.ч

0.004 тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: **0.052** тыс. руб.

0.701 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на II квартал 2019 Сметные цены+ФОТ_Областной бюджет по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№	Код норматива,	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Текущая стоимость всего
---	----------------	-------	-------------------------------	--------------------------	-------------------------

< 10 * 7 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форм

поз.	Наименование, Единица измерения		Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. 3/п		Материал	В т.ч. 3/п		Материал	В т.ч.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. E16-02-005-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм, 100 м трубопровода	0.06	1 079.45	863.24 48.60	167.61 3.88	65	52 3	10	773	698 18	
	Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15										
2. C103-0014	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,8 мм, м	6	12.30	12.30		74	74		369	369	
3. C302-1309	Вентили диаметром 15 мм, шт.	2	21.10	21.10		42	42		304	304	
4. C302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм, шт.	2	17.60	17.60		35	35		81	81	
ИТОГО ПО АКТУ						216	52 154	10	1 527	698 772	
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -						216	52 154	10	1 527	698 772	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=92 - по стр. 1)						60			645		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=51 - по стр. 1)						37			358		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -						313			2 530		
ВСЕГО ПО АКТУ						313.00			2 530.00		
Компенсация НДС при УСН						36.00			198.00		
ВСЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН						349.00			2 728.00		

Работу сдал:

Работу принял:

Директор ООО «Уют»

Директор ООО «УК Бастион»

Начальник КТИ ООО «УК Бастион»

Инспектор КТИ ООО «УК Бастион»

Худякова Т.Н.

Журавлев А.С.

Салагаева Н.Ю.

Лисюкова Н. А.

