

тор

чик (Генподрядчик)

УК Бастион"

дчик(Субподрядчик)

Уют"

са:

живание жилого фонда

г:

г козырьков ул.Ленина,21А-1,2,3,4 подъезды

Форма по ОКУД

Код

0322005

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта)

номер

дата

Вид операции

Отчетный период

с

по

01.10.2018

31.10.2018

Номер документа	Дата составления
9	Октябрь 2018 год

А К Т
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ия (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) _____ руб.

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	4.472 тыс. руб.	33.645 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	0.050 тыс.чел.ч	0.050 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	0.579 тыс. руб.	7.563 тыс. руб.

лена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на III квартал 2018 Сметные цены_Областной бюджет для по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. (аз Минстроя России № 140/пр)".

Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Индекс / Цена		Текущая стоимость всего		
		Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.
			Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

18 * 122 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.180710) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
E46-04-009-01	2.592	250.75	<u>102.43</u>	<u>148.32</u>	650	<u>265</u>	<u>384</u>			5 979	<u>3 466</u>	<u>2 513</u>
Разборка бетонных козырьков				27.48			71					930
(1,2*4,5*0,12)*4 штуки, 1 м3												
Объем: (1.2*4.5*0.12)*4												
E46-03-013-01	0.16	143.62	<u>53.90</u>	<u>89.72</u>	23	<u>9</u>	<u>14</u>			167	<u>113</u>	<u>55</u>
Сверление отверстий в бетонных конструкциях перфоратором глубиной 200 мм диаметром 20 мм, 100 отверстий												
14-01-017-01	0.1101	2 276.48	<u>822.21</u>	<u>669.02</u>	251	<u>91</u>	<u>74</u>			2 234	<u>1 182</u>	<u>436</u>
Изготовление и установка профиля стального, 1 т	84		785.25			87					616	
Объем: ((2.42*43.2)+(16*0.25)*1.41)/1000												
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15												
204-0023	0.0056	7 810.00			44					241		
Орлячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 14 мм, т	4		7 810.00			44					241	
Объем: (16*0.25)*1.41/1000												
103-1756	43.2	18.68			807					4 480		
Грубы стальные прямоугольные (ОСТ 8645-86) размером 40x20 мм, м			18.68			807					4 480	
2-01-007-12	0.2223	4 749.79	<u>396.33</u>	<u>123.61</u>	1 056	<u>88</u>	<u>27</u>			7 084	<u>1 150</u>	<u>158</u>
Кровельное покрытие из волнистых листов типа "Ондулин" с устройством деревянной обрешетки при уклоне кровли до 15 градусов, 100 м2 кровли			4 229.85	15.51		940	3				5 775	45
Объем: (1.95*0.95)*12												
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15												

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
C102-0055	-0.733	1 240.00			-910					-5 614		
Доски обрезные хвойных пород	59		1 240.00			-910					-5 614	
длиной 4-6,5 м, шириной 75-150												
мм, толщиной 32-40 мм, I сорта,												
м3												
Объем: (0.2223)*(-3.3)												
С Счет.	12	89.36			1 072					6 305		
Эндулин лист SMART коричневый			89.36			1 072					6 305	
(620/5,88/1,18), лист												
E13-03-002-04	0.052	345.23	<u>82.19</u>	<u>12.68</u>	18	<u>4</u>	<u>1</u>			105	<u>56</u>	<u>3</u>
Огрунтовка металлических			250.36	0.15		13					47	
поверхностей за один раз												
грунтовкой ГФ-021, 100 м2												
окрашиваемой поверхности												
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15												
E15-04-030-04	0.052	1 423.41	<u>915.25</u>	<u>4.29</u>	74	<u>48</u>				718	<u>621</u>	<u>1</u>
Масляная окраска металлических			503.86	0.20		26					95	
поверхностей решеток												
количество окрасок 2, 100 м2												
окрашиваемой поверхности												
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15												
					3 085	<u>505</u>	<u>500</u>			21 699	<u>6 588</u>	<u>3 166</u>
						2 079	<u>74</u>				11 945	975
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 278	<u>505</u>	<u>500</u>			17 219	<u>6 588</u>	<u>3 166</u>
						1 272	<u>74</u>				7 465	975
МАТЕРИАЛОВ -					44					241		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=79 - по стр. 1, 2; %=65 - по стр. 3, 9;					562					5 866		
%=86 - по стр. 6; %=76 - по стр. 10)												
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 1, 2, 9; %=52 - по стр. 3; %=40 -					348					3 267		
по стр. 6; %=34 - по стр. 10)												
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					3 188					26 352		
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					807					4 480		
						807					4 480	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					807					4 480		
ВСЕГО ПО АКТУ					3 995					30 832		
справочно												
Материалы					2 079					11 945		
Оплата труда рабочих					505					6 588		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Эксплуатация машин					500					3 166		
в т. ч. оплата труда механизаторов					74					975		
Накладные расходы					562					5 866		
Сметная прибыль					348					3 267		
Стоимость механизмов (без ЗПМ)					426					2 191		
НДС на машины					77					394		
НДС на материалы					374					2 150		
Доля материалов в НР при УСН					96					1 004		
НДС на долю материалов в НР при УСН					17					181		
Доля материалов в СП при УСН					52					490		
НДС на долю материалов в СП при УСН					9					88		
ИТОГО НДС при УСН					477					2 813		
ВСЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН					4 472					33 645		

Работу сдал:

Директор ООО «УЮТ»

Работу принял:

Директор ООО «УК Бастион»

Начальник КТИ «УК Бастион»

Инспектор КТИ «УК Бастион»



Худякова Т.Н.

Журавлев А.С.

Салагаева Н.Ю.

Пивоварова Е.Г.