

Форма по ОКУД	Код 0322005
---------------	----------------

тор

по ОКПО	
---------	--

чик (Генподрядчик)

по ОКПО	
---------	--

К «Комфорт»

дчик(Субподрядчик)

по ОКПО	
---------	--

«Уют»

ка:

живание жилого фонда

--

т:

т кровли ул.Герцена,16-50

Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракта)	номер
	дата
Вид операции	

Номер документа	Дата составления
1	14. Февраль 2018 год

Отчетный период	
с	по
01.02.2018	28.02.2018

**А К Т
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

ая (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Индекс / Цена		Текущая стоимость всего		
		Всего	Осн. з/п	Эксп.	Всего	Осн. з/п	Эксп.	Осн. з/п	Эксп.	Всего	Осн. з/п	Эксп.
			Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п				Материал	В т.ч. з/п
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
E46-04-008-04	0.0791	187.78	156.77	31.00	15	12	2			166	156	10

Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия

Объем: (1.13*1.75)*4

8 * 36 >

ПК РИК (вер.1.3.170718) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12-01-007-12	0.2223	4 749.79	<u>396.33</u>	<u>123.61</u>	1 056	88	<u>27</u>			6 133	<u>1 108</u>	<u>157</u>
устройство кровель из волнистых листов типа "Ондулин" с устройством деревянной обрешетки при уклоне кровли до 10 градусов, 100 м2 кровли			4 229.85	15.51		940	3				4 868	43
Объем: (1.95*0.95)*12												
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15												
102-0055	-0.733	1 240.00			-910					-4 721		
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, I сорта, 13	59		1 240.00			-910					-4 721	
Объем: (0.2223)*(-3.3)												
Товарный чек №85 от 30.08.2017	12	105.44			1 265					7 440		
Ондулин лист SMART коричневый (620/5,88), лист			105.44			1 265					7 440	
58-6-1	0.1977	3 506.13	<u>875.34</u>	<u>295.63</u>	693	<u>173</u>	<u>58</u>			5 232	<u>2 177</u>	<u>349</u>
ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов обыкновенного профиля (старого шифера), 100 м2 покрытия	5		2 335.16	24.82		462	5				2 705	62
Объем: (1.13*1.75)*10												
101-0032	-26.69	13.01			-347					-2 215		
Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля толщиной 5,5 мм, м2	625		13.01			-347					-2 215	
Объем: (0.19775)*(-135.0)												
Расчет услуг от 01.03.2017	1	306.12			306					1 800		
Автогидроподъемник АГП-22 ЗИЛ-450 (1800/5,88), час			306.12			306					1 800	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
ИТОГО ПО АКТУ						2 078	273	87			13 835	3 441	516
ТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						2 078	273	87			13 835	3 441	516
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=79 - по стр. 1; %=86 - по стр. 2; %=66 - по стр. 5)						258	1 716	8			2 591	9 877	105
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 1; %=40 - по стр. 2; %=47 - по стр. 5)						173	1 716	8			1 580	9 877	105
СЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						2 509					18 006		
ВСЕГО ПО АКТУ						2 509					18 006		
правочно													
материалы						1 716					9 877		
плата труда рабочих						273					3 441		
эксплуатация машин						87					516		
т. ч. оплата труда механизаторов						8					105		
накладные расходы						258					2 591		
сметная прибыль						173					1 580		
стоимость механизмов (без ЗПМ)						79					411		
НДС на машины						14					74		
НДС на материалы						309					1 778		
доля материалов в НР при УСН						44					444		
НДС на долю материалов в НР при УСН						8					80		
доля материалов в СП при УСН						26					237		
НДС на долю материалов в СП при УСН						5					43		
ИТОГО НДС при УСН						336					1 975		
ВСЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН						2 845					19 981		

Работу сдал:
Работу принял:

Директор ООО «УЮТ»
Директор ООО «УК Комфорт»
Начальник КТИ «УК Комфорт»
Инспектор КТИ «УК Комфорт»

Худякова Т.Н.
Журавлев А.С.
Салагаева Н.Ю.
Пивоварова Е.Г.

