

Форма по ОКУД	Код
	0322005

Инвестор

по ОКПО

Заказчик (Генподрядчик)

по ОКПО

ООО «УК Бастион»

Подрядчик(Субподрядчик)

по ОКПО

ООО «Уют»

Стройка:

Обслуживание жилого фонда

Объект:

Ремонт отопления, ул. Чайковского 26 – подвал под 5 подъездом

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта)

номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
10	12 2019 год	01.11.2019	30.11.2

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	2.619 тыс. руб.	19.348 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	0.028 тыс.чел.ч	0.028 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	0.319 тыс. руб.	4.340 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на III квартал 2019 Сметные цены+ФОТ_Областной бюджет по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с до изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

< 10 * 3 * 17 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Фог

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Э
Материал	В т.ч. з/п	Материал		В т.ч. з/п	Материал		В т.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Э
1.	E66-24-2 Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной, 100 м2 наружной площади разобранный изоляции	0.0221	200.74	<u>200.74</u>		4	4		60	<u>60</u>	
2.	E65-1-3 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 76 мм, 100 м трубопровода	0.04	939.24	<u>802.75</u> 119.33	<u>17.15</u> 4.25	38	<u>32</u> 5	<u>1</u>	471	<u>435</u> 31	
3.	E16-02-005-03 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 76 мм, 100 м трубопровода <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.04	7 506.95	<u>1 024.02</u> 6 281.63	<u>201.31</u> 4.69	300	<u>41</u> 251	<u>8</u>	2 109	<u>555</u> 1 509	
4.	E16-05-001-01 Установка вентиля на трубопроводах из стальных труб диаметром 20 мм, 1 шт. <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	4	93.60	<u>19.39</u> 69.49	<u>4.72</u>	374	<u>78</u> 278	<u>19</u>	2 659	<u>1 051</u> 1 496	
5.	S302-1310 Вентили диаметром 20 мм, шт.	4	23.80			95			776		776
6.	S302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм, шт.	4	18.60			74			192		192
7.	E16-05-001-01 Установка вентиля на трубопроводах из стальных труб диаметром 15 мм, 1 шт. <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	5	93.60	<u>19.39</u> 69.49	<u>4.72</u>	468	<u>97</u> 347	<u>24</u>	3 324	<u>1 314</u> 1 870	
8.	S302-1309 Вентили диаметром 15 мм, шт.	5	21.10			106			755		755

< 10 * 3 * 17 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форм

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
9.	С302-1236 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм, шт.	5	17.60				88		194		
				17.60				88			194
10.	С302-1237 Резьба диаметром 20 мм, примен., шт.	4	18.60				74		192		
				18.60				74			192
11.	Е26-01-009-01 Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75, 1 м3 изоляции Объем: $3.14 * (0.075 + 0.05) * 0.05 * 4$ Начисления: $H3 = 1.25, H4 = 1.25, H5 = 1.15$	0.0785	792.76	<u>267.50</u> 441.13	<u>84.13</u>		62	<u>21</u> 35	<u>7</u>	489	<u>285</u> 164
12.	С104-0159 Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М1-100 (ГОСТ 21880-94), негорючие, толщина 50 мм, м3	0.1208 9	378.26				46			265	
				378.26				46			265
13.	Е65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы, 1000 м3 объема здания	3.3925	13.69	<u>13.69</u>			46	<u>46</u>		630	<u>630</u>
14.	Е69-9-1 Уборка строительного мусора, 100 т мусора	0.0001 72	1 965.31	<u>1 965.31</u>						5	<u>5</u>
ИТОГО ПО АКТУ							1 775	<u>319</u>	<u>59</u>	12 121	<u>4 335</u>
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							112	<u>25</u>	<u>7</u>	819	<u>350</u>
МАТЕРИАЛОВ -							46	81		265	429
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=59 - по стр. 1; %=72 - по стр. 11; %=62 - по стр. 14)							22			244	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 1, 14; %=43 - по стр. 11)							15			146	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					149				1 209	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					1 663	<u>294</u>	<u>52</u>		11 302	<u>3 985</u>
							1 318				7 015
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=59 - по стр. 2, 13; %=92 - по стр. 3, 4, 7)					306				3 319	
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 2, 13; %=51 - по стр. 3, 4, 7)					192				1 875	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					2 161				16 496	
	. ВСЕГО ПО АКТУ					2 310				17 705	
	Компенсация НДС при УСН					309.00				1 739.00	
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН					2 619.00				19 444.00	
	Масса возвратных материалов, т					0.01720				0.01720	
	Стоимость возвратных материалов по ЧелсЦена 2ч 2014 г					5 890				5 890	
	Стоимость возвратных материалов (К транспорт. расходов 0,95)					96				96	
	ИТОГО ПО АКТУ					2 523				19 348	

Работу сдал:

Директор ООО «Уют»

Работу принял:

Директор ООО «УК Бастион»

Начальник КТИ ООО «УК Бастион»

Инспектор КТИ ООО «УК Бастион»



Худякова Т.Н.

Журавлев А.С.

Салагаева Н.Ю.

Пивоварова Е. Г.