

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

Форма по ОКУД	Код
	0322005

р

к (Генподрядчик)

К Бастион»

чик(Субподрядчик)

ют»

:

вание жилого фонда

отопления ул. Герцена,2 кв.4,8

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта)

номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления
5	Декабрь 2018 год

Отчетный период	
с	по
01.12.2018	31.12.2018

А К Т**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

и (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	0.378 тыс. руб.	3.102 тыс. руб.
монтажных работ:	0.047 тыс. руб.	0.233 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	0.008 тыс.чел.ч	0.008 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	0.084 тыс. руб.	1.103 тыс. руб.

ена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на III квартал 2018 ФОТ_Областной бюджет для ТСНБ 201 по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. аз Минстроя России № 140/пр)".

1 * 172 >

Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
		Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.
			Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<p>Исх. № АП-3230/06, Прил. 2, п.2 Кэтр=1.15; Кэм=1.15 Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ загромождающих предметов (мебель и т.п.)</p>										
5-15-2	0.025	3 755.06	<u>1 172.08</u>	<u>78.87</u>	94	<u>29</u>	<u>2</u>	738	<u>383</u>	<u>11</u>
цена отдельных участков трубопроводов с подготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм, 100 м трубопровода			2 504.12	3.76		63			344	
Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15										
02-1237	2	18.60			37			91		
фланцы стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм, шт.			18.60			37			91	
07-0841	2	23.70			47			233		
шланги диаметром 25мм, применит., шт.			23.70			47			233	
5-23-2	3.5	15.74	<u>15.74</u>		55	<u>55</u>		720	<u>720</u>	
заполнение и напорное оборудование системы отопления с объемом системы, 1000 м3 объема здания										
Начисления: Н5= 1.15										
					233	84	2	1 782	1 103	11
						147			668	
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					47			233		
						47			233	
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					47			233		
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					47			233		
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					186	84	2	1 549	1 103	11
						100			435	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=82 - по стр. 1; %=59 - по стр. 4)					71			739		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 1; %=36 - по стр. 4)					45			424		
ИТОГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					302			2 712		
ИТОГО ПО АКТУ					349			2 945		
автоматически										
материалы					147			668		

* 172 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.180710) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 41

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
плата труда рабочих							84			1 103	
эксплуатация машин							2			11	
закладные расходы							71			739	
чистая прибыль							45			424	
стоимость механизмов (без ЗПМ)							2			11	
ИДС на машины										2	
ИДС на материалы							26			120	
ИДС на материалы в НР при УСН							12			127	
ИДС на долю материалов в НР при УСН							2			23	
ИДС на материалы в СП при УСН							7			64	
ИДС на долю материалов в СП при УСН							1			12	
ИТОГО НДС при УСН							29			157	
ИТОГО ПО АКТУ с НДС по УСН							378			3 102	

Работу сдал:

Директор ООО «Уют»

Работу принял:

Директор ООО «УК Бастион»

Начальник КТИ ООО «УК Бастион»

Инспектор КТИ ООО «УК Бастион»



Худякова Т.Н.

Журавлев А.С.

Салагаева Н.Ю.

Лисюкова Н. А.