

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 N

Инвестор

Форма по ОКУД

Код

0322005

по ОКПО

Заказчик (Генподрядчик)

ООО «УК Комфорт»

по ОКПО

Подрядчик(Субподрядчик)

ООО «Уют»

по ОКПО

Стройка:

Обслуживание жилого фонда

Объект:

Установка ограждения для мусора ул.Титова,17,двор

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта)

номер

дата

Вид операции

Номер документа

Дата составления

Отчетный период

с

по

01.04.2017

30.04.2017

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Индекс / Цена		Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	E01-02-058-07 Копание ям вручную групп грунтов 3, 100 м3 грунта Начисления: H5= 1.15	0.0049	2 812.07	2 812.07		14	14				165	165	
2.	E06-01-015-06 Установка стальных конструкций труб диаметром 50мм (2,5м*5шт*4,01кг), 1 т Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15	0.05	10 271.46	647.88	718.98	514	32	36			3 596	389	
				8 904.60	35.72		445	2				2 993	

< 66 * 1 * 14 >

ПК РИК (вер.1.3.170208) тел./факс (495) 347-33-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3. С201-0775		-0.05	8 823.96			-441					-2 964	
Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций, т Объем: (0.05)*(-1.0)												
			8 823.96				-441					-2 964
4. С103-0018		12.5	32.30			404					1 902	
Трубы стальные диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм (2,5м*5шт), м												
			32.30				404					1 902
5. С401-0001		0.314	517.00			162					581	
Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50), м3												
			517.00				162					581
6. Е14-01-017-01		0.12	875.13	<u>500.48</u>	<u>374.65</u>	105	<u>60</u>	<u>45</u>			986	<u>721</u>
Демонтаж ограждения МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.д), 1 т Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0												
7. Е14-01-017-01		0.0437	2 567.07	<u>945.54</u>	<u>836.28</u>	112	<u>41</u>	<u>37</u>			931	<u>496</u>
Изготовление и установка ограждения, 1 т Объем: 15.9*2.75/1000 Начисления: Н3= 1.5625, Н4= 1.5625, Н5= 1.3225												
		25		785.25			34					219
8. С103-1757		15.9	21.23			338					1 704	
Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40х20 мм, м												
			21.23				338					1 704
9. Е15-04-030-04		0.049	1 561.77	<u>1 052.54</u>	<u>5.36</u>	77	<u>52</u>				692	<u>619</u>
Масляная окраска металлических поверхностей, труб, 100 м2 окрашиваемой поверхности Начисления: Н3= 1.5625, Н4= 1.5625, Н5= 1.3225												
				503.86	0.26		25					71

< 66 * 1 * 14 >

ПК РИК (вер.1.3.170208) тел./факс (495) 347-33-01

д

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
10. Е09-04-006-02		0.1586	4 862.50	<u>1 388.70</u>	<u>3 054.94</u>	771	<u>220</u>	<u>485</u>			5 634	<u>2 644</u>	
Монтаж ограждающих конструкций из профилированного листа п, 100 м2				418.86	337.61		66	54				361	
Объем: 7.93*2													
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15													
11. С Счет.		9	259.92			2 339					5 895		
Профнастил окрашенный С-8-6005 зеленый 2,0м, шт				259.92			2 339					5 895	
. ИТОГО ПО АКТУ						4 395	<u>419</u>	<u>603</u>			19 122	<u>5 034</u>	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						2 882	<u>3 372</u>	<u>56</u>			9 882	<u>10 762</u>	
. МАТЕРИАЛОВ -						162	<u>2 564</u>	<u>2</u>			581	<u>6 795</u>	
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=58 - по стр. 1; %=76 - по стр. 2, 9; %=65 - по стр. 6, 7)						174					1 669		
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=28 - по стр. 1; %=40 - по стр. 2; %=52 - по стр. 6, 7; %=34 - по стр. 9)						121					1 054		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						3 177					12 605		
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -						771	<u>220</u>	<u>485</u>			5 634	<u>2 644</u>	
							66	54				361	
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65 - по стр. 10)						222					2 137		
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 10)						197					1 709		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -						1 190					9 480		
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -						742					3 606		
							742					3 606	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -						742					3 606		
. ВСЕГО ПО АКТУ						5 109					25 691		
справочно													
Материалы						3 372					10 762		
Оплата труда рабочих						419					5 034		
Эксплуатация машин						603					3 326		
в т. ч. оплата труда механизаторов						56					664		
Накладные расходы						396					3 806		
Сметная прибыль						318					2 763		
Стоимость механизмов (без ЗПМ)						547					2 662		
НДС на машины						98					479		
НДС на материалы						607					1 937		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Доля материалов в НР при УСН						68				652		
	НДС на долю материалов в НР при УСН						12				117		
	Доля материалов в СП при УСН						48				414		
	НДС на долю материалов в СП при УСН						9				75		
	ИТОГО НДС при УСН						726				2 608		
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН						5 835				28 299		

Работу сдал:

Директор ООО «УЮТ»

Работу принял:

Директор ООО «УК Комфорт»

Начальник КТИ «УК Комфорт»

Инспектор КТИ «УК Комфорт»



Худякова Т.Н.

Журавлев А.С.

Салагаева Н.Ю.

Пивоварова Е.Г.