

< 66 * 8 * 98 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999

Инвестор

Форма по ОКУД	Код
	0322005

Заказчик (Генподрядчик)

ООО "УК Бастион"

по ОКПО

Подрядчик(Субподрядчик)

ООО "Уют"

по ОКПО

Стройка:

Обслуживание жилого фонда

по ОКПО

Объект:

Документ Ремонт балконного козырька ул.Фрунзе,29 кв.35

Вид деятельности по ОКДП	номер		
Договор подряда (контракта)	дата		

Вид операции

Номер документа	Дата составления
2	Июль 2019 год

Отчетный период	
с	по
01.07.2019	31.07.2019

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	1.614 тыс. руб.	11.443 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	0.012 тыс.чел.ч	0.012 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	0.126 тыс. руб.	1.712 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на II квартал 2019 Сметные цены+ФОТ_Областной бюджет по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с д.изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. з/п	Эксп.	Всего	Осн. з/п	Эксп.	Всего	Осн. з/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п

< 66 * 8 * 98 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E12-01-007-02 Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли Объем: (1.13*1.75)*6 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	0.1186 5	5 353.44	<u>601.65</u> 4 534.18	<u>217.60</u> 22.05	635	<u>71</u> 538	<u>26</u> 3	4 779	<u>962</u> 3 664
2.	C101-0034 Листы асбестоцементные волнистые среднего профиля 40/150 толщиной 6 мм, м2 Объем: (0.11865)*(-128.0)	-15.18 72	15.41	15.41		-234	-234		-1 699	-1 699
3.	C999-057.30.06.1 Шифер 8-ми волновой 5,8мм (размером 1,13*1,75) (40000/65 листов=615,38/6,31/1,2), лист	6	81.27	81.27		488	488		3 077	3 077
4.	E46-03-013-01 €верление отверстий, 100 отверстий	0.12	143.62	<u>-53.90</u>	<u>89.72</u>	17	<u>6</u>	<u>11</u>	128	<u>87</u>
5.	C204-0021 Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм(0,12*12)*0,617, т Объем: ((0.12*12)*0.617)/1000	0.0008 8848	8 440.00	8 440.00		7	7		37	37
6.	E58-20-1 Смена обделок из листовой стали шириной до 0,4 м, 100 м	0.104	2 720.45	<u>446.40</u> 2 267.22	<u>6.83</u> 1.31	283	<u>46</u> 236	<u>1</u>	1 716	<u>626</u> 1 086
. . ИТОГО ПО АКТУ						1 196	<u>123</u>	<u>38</u>	8 038	<u>1 675</u>
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						1 196	1 035	3	8 038	6 165
. МАТЕРИАЛОВ -						7	1 035	3	37	6 165
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=86 - по стр. 1; %=79 - по стр. 4; %=66 - по стр. 6)						124			1 341	
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1; %=43 - по стр. 4; %=47 - по стр. 6)						74			731	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 394				10 110	
	. ВСЕГО ПО АКТУ					1 394				10 110	
	справочно										
	Материалы					1 035				6 165	
	Оплата труда рабочих					123				1 675	
	Эксплуатация машин					38				199	
	в т. ч. оплата труда механизаторов					3				37	
	Накладные расходы					124				1 341	
	Сметная прибыль					74				731	
	Стоимость механизмов (без ЗПМ)					35				162	
	Компенсация НДС на машины					7				32	
	Компенсация НДС на материалы					207				1 233	
	Доля материалов в НР при УСН					21				230	
	Компенсация НДС на долю мат. в НР при УСН					4				46	
	Доля материалов в СП при УСН					11				110	
	Компенсация НДС на долю мат. в СП при УСН					2				22	
	ИТОГО Компенсация НДС при УСН					220				1 333	
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН					1 614				11 443	

Работу сдал:

Директор ООО «Уют»

Худякова Т.Н.

Работу принял:

Директор ООО «УК Бастион»

Журавлев А.С.

Начальник КТИ ООО «УК Бастион»

Салагаева Н.Ю.

Инспектор КТИ ООО «УК Бастион»

Лисюкова Н.А.

