

< 66 * 8 * 108 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Ф

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 N

Инвестор
Форма по ОКУД

Код

0322005

Заказчик (Генподрядчик)

по ОКПО

ООО "УК Бастион"

по ОКПО

Подрядчик(Субподрядчик)

по ОКПО

ООО "Уют"

Стройка:

Обслуживание жилого фонда

Объект:

Ремонт кровли ул.Фрунзе,29 над подъездом №3

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта)

номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления
8	Сентябрь 2019 год

Отчетный период

с по

01.09.2019 30.09..

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

базисная цена

текущая цена

Сметная стоимость: 0.716 тыс. руб.

4.975 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: 0.003 тыс.чел.ч

0.003 тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: 0.035 тыс. руб.

0.484 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на II квартал 2019 Сметные цены+ФОТ_Областной бюджет по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Э
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.

< 66 * 8 * 108 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. E12-01-015-01		0.05	349.75	<u>239.42</u>	<u>110.33</u>	17	<u>12</u>	<u>6</u>	185	<u>161</u>
Устройство пароизоляции оклеечной в один слой(толщина покрытия 0,6-0,8мм), 100 м2 изолируемой поверхности										
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15, H48= 0										
2. E12-01-015-02		0.15	252.08	<u>156.01</u>	<u>96.06</u>	38	<u>23</u>	<u>14</u>	377	<u>315</u>
Устройство пароизоляции на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-015-01(+3 слоя), 100 м2 изолируемой поверхности										
Объем: 5*3										
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15, H48= 0										
3. C999-154.10.07.19		16	29.05			465			2 933	
Мастика однокомпанентная Абрин3 (220/6,31/1,2), кг										
Объем: 5*3.2										
4. C999-154.10.07.19		5.5	5.94			33			206	
Стеклоткань Э3-200(45/6,31/1,2), м2										
Объем: 5*1.1										
ИТОГО ПО АКТУ						553	<u>35</u>	<u>20</u>	3 701	<u>476</u>
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						553	498	<u>20</u>	3 701	3 139
							498			<u>476</u>
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=86 - по стр. 1, 2)						38			416	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 2)						19			194	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						610			4 311	
ВСЕГО ПО АКТУ						610			4 311	
справочно										
Материалы						498			3 139	
Оплата труда рабочих						35			476	
Эксплуатация машин						20			86	
в т. ч. оплата труда механизаторов									8	
Накладные расходы						38			416	

< 66 * 8 * 108 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Сметная прибыль						19			194	
	Стоимость механизмов (без ЗПМ)						20			78	
	Компенсация НДС на машины						4			16	
	Компенсация НДС на материалы						100			628	
	Доля материалов в НР при УСН						7			71	
	Компенсац НДС на долю мат. в НР при УСН						1			14	
	Доля материалов в СП при УСН						3			29	
	Компенсац НДС на долю мат. в СП при УСН						1			6	
	ИТОГО Компенсация НДС при УСН						106			664	
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН						716			4 975	

Работу сдал:

Директор ООО «Уют»

Работу принял:

Директор ООО «УК Бастион»

Начальник КТИ ООО «УК Бастион»

Инспектор КТИ ООО «УК Бастион»



Худякова Т.Н.

Журавлев А.С.

Салагаева Н.Ю.

Лисюкова Н.А.