

< 66 * 16 * 9 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

	Единица измерения			Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п		Материал	Е
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	E18-05-001-02 Демонтаж насоса, 1 насос <i>Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0</i>	1	165.99	<u>146.03</u>	<u>19.96</u> 1.14	166	<u>146</u>	<u>20</u> 1	2 025	<u>1 906</u>	
2.	E18-05-001-02 Установка насоса, 1 насос <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	1	528.36	<u>239.91</u> 252.81	<u>35.64</u> 2.04	528	<u>240</u> 253	<u>36</u> 2	4 808	<u>3 131</u> 1 464	
3.	C 999-2515-04.03.2019 Многопуст.пов.насос МН-300 А (9460/6,6/1,2), шт	1	1 259.32	1 259.32		1 259	1 259		7 883	7 883	
4.	E18-06-007-01 Установка фильтров диаметром 25 мм, 10 фильтров <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.1	193.38	<u>111.85</u> 7.46	<u>74.07</u> 0.20	19	<u>11</u> 1	<u>7</u>	197	<u>146</u> 6	
5.	C 999-5321-05.04.2019 Фильтр латунный сетчатый 1"989 (350/6,26/1,2), шт	1	46.59	46.59		47	47		292	292	
6.	C302-1305 Кран шаровый диаметром 25 мм, шт.	1	43.80	43.80		44	44		221	221	
7.	C 999-05.04.2019 Переходник "Американка" (430/6,26/1,2), шт.	2	57.24	57.24		114	114		717	717	
8.	E65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы, 1000 м3 объема здания <i>Начисления: Н5= 1.15</i>	8.5	15.74	<u>15.74</u>		134	<u>134</u>		1 748	<u>1 748</u>	
9.	Ц08-02-148-01 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, 100 м кабеля <i>Начисления: Н17= 2</i>	0.3	219.75	<u>120.63</u> 40.42	<u>58.71</u> 3.27	66	<u>36</u> 12	<u>18</u> 1	680	<u>472</u> 105	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	C501-8183 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 2 и сечением 1,5 мм2, 1000 м	0.03	4 310.00	4 310.00		129	129		671		671
11.	Ц08-03-526-01 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток 16 А, 1 шт. <i>Начисления: Н17= 2</i>	2	47.20	<u>18.77</u> 27.32	<u>1.11</u>	94	<u>38</u> 55	<u>2</u>	869		<u>490</u> 366
12.	C509-2242 Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 ЗР 16А, характеристика С, шт.	1	39.32	39.32		39	39		169		169
13.	C509-2227 Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 1Р 6А, характеристика С, шт.	1	13.10	13.10		13	13		63		63
14.	Ц08-03-591-08 Розетка штепсельная неутропленного типа при открытой проводке, 100 шт. <i>Начисления: Н17= 2</i>	0.01	495.05	<u>433.38</u> 46.07	<u>15.60</u> 0.49	5	<u>4</u>		60		<u>57</u> 2
15.	C503-0471 Розетка открытой проводки, шт.	1	10.00	10.00		10	10		57		57
16.	E67-4-6 Демонтаж импульсного блока, прим., 100 шт.	0.01	279.62	<u>277.26</u>	<u>2.36</u> 1.14	3	<u>3</u>		36		<u>36</u>
17.	Ц08-03-530-01 Пускатель, 1 шт. <i>Начисления: Н17= 2</i>	1	110.01	<u>32.17</u> 74.25	<u>3.59</u> 0.16	110	<u>32</u> 74	<u>4</u>	856		<u>420</u> 414

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	C509-3196 Пускатели электромагнитные неререверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЕ-211, шт.	1	148.08	148.08		148	148		646	646
19.	C509-0587 Реле электротепловые токовые РТТ-141,рим., шт.	1	98.43	98.43		98	98		114	114
20.	C509-4698 Реле давления,рим., шт.	1	34.77	34.77		35	35		332	332
21.	C509-5623 Колодка нулевая,рим., шт.	1	89.77	89.77		90	90		416	416
. ИТОГО ПО АКТУ						3 151	644	87	22 860	8 406
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						840	2 421	4	4 969	13 938
. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -						562	703	1	2 468	3 355
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76 - по стр. 9, 11, 14, 17; %=68 - по стр. 16)						108			1 130	
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47 - по стр. 9, 11, 14, 16, 17)						74			700	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						1 022			6 799	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						1 420			8 892	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						1 420	1 420		8 892	8 892
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -						891	531	63	8 999	6 931
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=92 - по стр. 1, 2, 4; %=59 - по стр. 8)						559	298	3	5 838	1 691
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=51 - по стр. 1, 2, 4; %=36 - по стр. 8)						351			3 294	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -						1 801			18 131	
. ВСЕГО ПО АКТУ						4 243			33 822	
справочно										
Материалы						2 421			13 938	
Оплата труда рабочих						644			8 406	
Эксплуатация машин						87			515	
в т. ч. оплата труда механизаторов						4			57	
Накладные расходы						667			6 968	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная прибыль						425			3 994
	Стоимость механизмов (без ЗПМ)						83			458
	Компенсация НДС на машины						17			92
	Компенсация НДС на материалы						484			2 788
	Доля материалов в НР при УСН						114			1 193
	Компенсац НДС на долю мат. в НР при УСН						23			239
	Доля материалов в СП при УСН						64			599
	Компенсац НДС на долю мат. в СП при УСН						13			120
	ИТОГО Компенсация НДС при УСН						537			3 239
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН						4 780			37 061

Работу сдал:
Работу принял:

Директор ООО «Уют»
Директор ООО «УК Бастион»
Начальник КТИ ООО «УК Бастион»
Инспектор КТИ ООО «УК Бастион»



Худякова Т.Н.
Журавлев А.С.
Салагаева Н.Ю.
Пивоварова Е. Г.

Handwritten signature