

тор

Форма по ОКУД

Код
0322005

по ОКПО

чик (Генподрядчик)
"УК Бастион"

по ОКПО

дчик(Субподрядчик)
"Уют"

по ОКПО

ка:
оживание жилого фонда

Т:
ж освещения ул.Гастелло,38 подвал

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта)

номер

дата

Вид операции

Отчетный период

с

01.12.2018

по

31.12.2018

Номер документа	Дата составления
1	20 Декабрь 2018 год

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ая (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) _____ руб.

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	1.333 тыс. руб.	10.603 тыс. руб.
монтажных работ:	0.989 тыс. руб.	8.809 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	0.024 тыс.чел.ч	0.024 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	0.287 тыс. руб.	3.765 тыс. руб.

злена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на III квартал 2018 Сметные цены_Областной бюджет для по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. каз Минстроя России № 140/пр)".

Код норматива, Наименование,	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
		Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.

15 * 211 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.180710) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

Единица измерения			Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
008-02-401-01	0.4	785.21	<u>490.82</u>	<u>73.34</u>	314	<u>196</u>	<u>29</u>	3 134	<u>2 564</u>	<u>168</u>
кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 1.6 мм2 с креплением накладными скобами, 100 м			221.05	3.27		88	1		401	17
Начисления: H17= 2										
00501-8282	0.04	3 170.00			127			493		
кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 2 и сечением 2,5 мм2, 1000 м			3 170.00			127			493	
008-03-592-01	0.06	665.19	<u>581.86</u>	<u>33.13</u>	40	<u>35</u>	<u>2</u>	497	<u>467</u>	<u>12</u>
патрон настенный или потолочный, 100 шт.			50.20	1.31		3			18	1
Начисления: H17= 2										
00509-8237	6	3.96			24			166		
патроны, шт.			3.96			24			166	
00667-5-1	0.06	371.54	<u>76.54</u>		22	<u>5</u>		117	<u>60</u>	
замена ламп накаливания, 100 шт.			295.00			18			57	
008-03-591-01	0.01	457.19	<u>396.26</u>	<u>15.60</u>	5	<u>4</u>		56	<u>53</u>	<u>1</u>
выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.			45.33	0.49					2	
Начисления: H17= 2										
00509-1441	1	6.84			7			31		
выключатель одноклавишный, шт.			6.84			7			31	
008-03-591-08	0.01	495.05	<u>433.38</u>	<u>15.60</u>	5	<u>4</u>		61	<u>58</u>	<u>1</u>
розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.			46.07	0.49					3	
Начисления: H17= 2										

* 15 * 211 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.180710) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
C503-0473 Розетка, шт.	1	9.71			10			30		
			9.71			10			30	
C104-0169 Хомут, шт.	80	0.84			67			156		
			0.84			67			156	
E46-03-002-01 Сверление отверстий, 100 отверстий	0.06	1 980.86	<u>283.33</u>	<u>657.44</u>	119	<u>17</u>	<u>39</u>	616	<u>222</u>	<u>343</u>
			1 040.09	308.44		62	19		51	242
Ц10-08-019-01 Коробка распределительная, прим., 1 шт. Начисления: H17= 2	1	6.65	<u>6.17</u>		7	<u>6</u>		84	<u>81</u>	<u>3</u>
			0.48							
C503-0455 Коробка распределительная, шт.	1	28.00			28			98		
			28.00			28			98	
ИТОГО ПО АКТУ					775	<u>267</u>	<u>70</u>	5 539	<u>3 505</u>	<u>525</u>
						434	20		1 509	260
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					589	<u>250</u>	<u>31</u>	4 767	<u>3 283</u>	<u>182</u>
						305	1		1 302	18
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					196			818		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76 - по стр. 1, 3, 6, 8; %=68 - по стр. 5; %=64 - по стр. 12)					237			2 494		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47 - по стр. 1, 3, 5, 6, 8; %=43 - по стр. 12)					163			1 548		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					989			8 809		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					186	<u>17</u>	<u>39</u>	772	<u>222</u>	<u>343</u>
						129	19		207	242
МАТЕРИАЛОВ -					67			156		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=79 - по стр. 11)					36			367		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 11)					22			200		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					244			1 339		
ВСЕГО ПО АКТУ					1 233			10 148		
справочно										
Материалы					434			1 509		
Плата труда рабочих					267			3 505		
эксплуатация машин					70			525		

15 * 211 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.180710) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
в т. ч. оплата труда механизаторов						20		260		
Накладные расходы						273		2 861		
Сметная прибыль						185		1 748		
Стоимость механизмов (без ЗПМ)						50		265		
НДС на машины						9		48		
НДС на материалы						78		272		
Доля материалов в НР при УСН						47		490		
НДС на долю материалов в НР при УСН						8		88		
Доля материалов в СП при УСН						28		262		
НДС на долю материалов в СП при УСН						5		47		
ИТОГО НДС при УСН						100		455		
ВСЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН						1 333		10 603		

Работу сдал:

Директор ООО «УЮТ»

Работу принял:

Директор ООО «УК Бастион»

Начальник КТИ «УК Бастион»

Инспектор КТИ «УК Бастион»

Худякова Т.Н.

Журавлев А.С.

Салагаева Н.Ю.

Пивоварова Е. Г.